



stávající pískovcové stupně budou zpevněno nosné zdivo vč. základ projekt statiky z celkového počtu 21 stupňů opravit 7 stupňů a 4 prasklé zcela vymít

dlážba ochozu je provedena z mrazuvzdorných cihel klinker - dlážba je vyspádována k obvodovým zídkám se spádem 1,5% - podél zídek jsou klempěky provedené kanálky se spádem 1,5% - kanálky jsou vyspádovány ke klempěky provedenými chřtíč

zídka je na horním líci obložena mrazuvzdornými cihlami klinker

stávající pískovcové stupně budou zpevněno nosné zdivo vč. základ projekt statiky z celkového počtu 16 stupňů opravit 4 stupňů prasklé zcela vymít

-  stávající konstrukce
-  nové cihelné zdivo
-  bourané konstrukce
-  nová betonová konstrukce

ROZMĚRY KONSTRUKCÍ NUTNÉ KONTROLOVAT NA MÍSTĚ

zakázka HLÁSKA V OHRADNÍ ZDI ZÁMEČKU -GYNCENTRUM HLOUBĚJNSKÁ 3/13 - PRAHA 8		spolupráce	
část výkres	arch stav	z.č. 0198 04	stupeň stav.povol.
2.N.P. - OCHOZ		mětko 1: 50	A 3
		datum 06.2007	
odětel MATANA a.s.-Malá Štupartská 1 - hotel Ungelt - Praha 1			

PŮDORYS OCHOZU 1:50

SPAROŽ DLAŽBY A ZÍDKY 1:50

odstranit jako kopii stávajících dvou

odstranit jako kopii stávajících dvou

det. zábradlí výkres A 12

det. zábradlí výkres A 12

detail madla výkres A 12

klempěky provedeny chřtíč