



Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m <sup>2</sup>	PODLAHA	STĚNY	STROP
201	Schodiště	5,33	P1	keramická dlaž. 0,30/0,30 m	štuková omítka
202	Úložný prostor	2,81	P1	keramická dlaž. 0,30/0,30 m	štuková omítka
203	Ložnice	16,34	P2	vlysky	štuková omítka
204	Ložnice	16,43	P2	vlysky	štuková omítka
205	Sprcha	3,29	P1	keramická dlaž. 0,30/0,30 m	keram. obklad. v = 2,0 m
206	WC	1,32	P1	keramická dlaž. 0,30/0,30 m	keram. obklad. v = 2,0 m
CELKOVÁ PLOCHA		45,52			

- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce
- Nové zděné konstrukce
- Nové betonové konstrukce
- Tepelné izolace

Nedílnou součástí tohoto projektu je projekt STATIKY !!  
 Poznámka: Rozměry konstrukcí v plněna stavbách +0 = 301,45

zakázka <b>PŘESTAVBA DOMU</b> STŘEŠOVICKÁ 54/853 - PRAHA 6 PRAHA 6			
část výkres <b>2. PODZEMNÍ PODLAŽÍ</b>	arch stav	spolupráce z.č. 016 004	stupeň stav. povol A 2
odbětel MUDr. Jana P... P... 54 - Praha 6		mětko 1: 50	datum 05.2004