



Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m 2	PODLAHA	STĚNY	STROP
101	Závěš	3,0	stáv. ker. dlažba odbor. opravit	stáv. ker. obklad odbor. opravit	stáv. štuk. strop odbor. opravit
102	Obchodní prostory	33,24	keram. dlažba	štuková omítka	štuková omítka
103	Schodištvá hala	12,46	keram. dlažba	štuková omítka	štuková omítka
104	Pěďš	1,6	keram. dlažba	štuková omítka	štuková omítka
105	WC zamětnanci	3,68	keram. dlažba	keram. obklad v= 1,5 m	štuková omítka
106	Čajová kuchyň	9,68	keram. dlažba	štuková omítka	štuková omítka
107	Kancelář	14,56	vlysky	štuková omítka	štuková omítka
108	Pěďš	3,39	keram. dlažba	štuková omítka	štuková omítka
109	Stolní výtah 120 kg	1,21	cement. potě	vápen. omítka	vápen. omítka
110	Záďveř	4,65	stáv. ker. dlažba odbor. opravit	stáv. ker. obklad odbor. opravit	stáv. štuk. strop odbor. opravit
111	Obchodní prostory	34,33	keram. dlažba	štuková omítka	štuková omítka
112	Pěďš	11,64	keram. dlažba	štuková omítka	štuková omítka
113	WC zamětnanci	1,83	keram. dlažba	keram. obklad v= 1,5 m	štuková omítka
114	Schodištvá hala	15,63	keram. dlažba žulové stupn ě	štuková omítka	štuková omítka
115	Záďveř	1,6	keram. dlažba	štuková omítka	Knauf GKF Rockwool
116	Kancelářsprávce	14,62	vlysky	štuková omítka	Knauf GKF Rockwool
117	Čajová kuchyň	4,39	keram. dlažba	štuková omítka	Knauf GKF Rockwool
118	WC správce	3,7	keram. dlažba	keram. obklad v= 1,5 m	Knauf GKF Rockwool
119	Osobní výtah 500 kg	3,5	cement. potě	bezpeč. sklo desky CETRIS	Knauf GKF Rockwool
120	Čajová kuchyň	3,26	keram. dlažba	štuková omítka	štuková omítka
121	Skład	14,95	keram. dlažba	štuková omítka	štuková omítka
122	Kancelář	15,78	vlysky	štuková omítka	štuková omítka

CELKOVÁ PLOCHA 212,70 m 2

PLOCHA OBCHODNÍCH PROSTORŮ 67,57 m 2

LEGENDA

- stávající konstrukce
- bourané konstrukce
- nové konstrukce
- tepelná izolace (ORSIL nebo ROCKWOOL)

Poznámka : Rozměy konstrukcí dle projektových podmínek + -0 = 189,51

zakázka	REKONSTRUKCE OBJEKTU DUŠNÍ 11/8 PRAHA 1 STARÉ MĚTO	spolupráce	
část výkres	arch. stav. <b>PŘEMÍ</b>	z.č.	013104
odvětel	DUŠNÍ TC sro Konřova 177 Praha 3	stupeň stav. povol.	
		mřítko	1:50
		datum	02/2001
			<b>A 3</b>

Poznámka : P řed vyložkováním je třeba provést kanalizační spojení jednotky s kanalizací